

見積質疑回答書

(仮称)横須賀認定こども園建設工事

見積各社様

2020/4/6

静岡県掛川市大淵4895番地
 社会福祉法人 大須賀苑
 理事長 青野 容幸



上記工事の質疑事項についての回答並びに追記事項を申し上げます。

工種	No.	図面番号	質疑事項	回答事項
屋根工事	1	A-55・A-58・A-59	管理棟屋根の仕様について、屋根が寄棟でハゼ式折板葺きですが、屋根の四隅のコーナー部が収まりません、折板の鼻先に雪止め金物の様にアングルを取付け吊ってもよろしいでしょうか。	良いです。 補強アングルはSt-L40×40×5@600 メッキ処理棟金具メッキ製品として下さい。
プール棟工事	2	G-18・M-17	プール棟詳細図1において、手洗いが記載されていますが、機械設備のプール詳細図には記載されていません、プール棟設計書にも記載ありません、必要と考えてよろしいでしょうか。	良いです。 別紙1補足図面を参照して下さい。
金属工事	3	A-72・A-73	部分詳細図-2・-3図において、鉄骨FB-30*757@2000が記載されていますが、欄間部のGSを吊る為のものですか、納まりが不明です、詳細をご指示ください。 重量的には、下部の建具の中央部に柱が必要ではないでしょうか。	別紙2補足図面を参照して下さい。 中央部柱は不要です。
内装工事	4	A-58・A-59・A-67・A-68 設計書P130	管理棟・ラントルーム棟において、屋根の下にt40スタイロフォーム敷込の記載がありますが、設計書には記載がありません、保育室棟の様にグラスウール敷込と考えてよろしいでしょうか。	厚40スタイロフォーム敷き込みとします。
共通仮設工事	5	設計書P249	工事用ゲートですが、設計書において、W3600*H4500となっていますが、仮囲いが成形鋼板H=2000ですので、工事用ゲートもH=2000と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
屋根工事	6	A-18・A-34	保育室棟乳児矩計図-2において、X24通り外壁に厚15杉下見貼と記載がありますが、仕上表-1の外壁はスパンドレル縦張りとなっています、仕上表の通りスパンドレル縦張りと考えてよろしいでしょうか。	良いです。
ユニット及びその他工事	7	A-05・A-89 設計書P-134	計画概要において、付属設備の郵便受が別途工事となっていますが、サイン詳細図には記載されています。又設計書にも記載されています、本工事と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
共通仮設工事	8	A-05	計画概要において、調査の騒音調査が本工事となっていますが、設計書の共通仮設費にも記載がありません、別途と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
外構工事	9	A-05 設計書P-229	計画概要において、移設工事の樹木が本工事となっていますが、設計書に記載がありません別途と考えてよろしいでしょうか。	別途工事となります。

工種	No.	図面番号	質疑事項	回答事項
外構工事	10	A-05・G-10 設計書P-230	計画概要において、外構の各種基礎が本工事となっておりますが、設計書も記載がありません別途と考えてよろしいでしょうか。外構図には記載があります。	本工事となります。
ユニット及びその他工事	11	A-19 設計書	仕上表-2において、遊戯室の備考の欄に緞帳・映写スクリーン(130インチ)の記載がありますが、設計書にはありません、別途と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
プール棟工事	12	G-18 設計書P-233	プール棟詳細図1において、プール土間下に地盤改良・地盤改良土にて埋戻しと記載がありますが、設計書には記載がありません、別途造成工事で完了済みと考えてよろしいですか。	本工事で施工します。 本体工事に含んでいます。
プール棟工事	13	G-18 S-44	プール棟詳細図1において、ポンプ室棟の詳細がありますが、基礎が構造図と食違っています、構造図が正と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
外構工事	14	G-01 設計書	外構平面図において、駐車場と建物側の間に既設擁壁がありますが、スロープ部分の取合い部に既設擁壁撤去がありますが、設計書には記載がありません、必要と考えてよろしいでしょうか。又天端カットの記載がありますが、現状のままとし不要と考えてよろしいでしょうか。	良いです。 天端カットについても必要です。
外構工事	15	G-01	外構平面図において、駐車場と建物側の間に既設擁壁がありますが、西面に登り口がありますが、閉鎖するものと考えてよろしいでしょうか。擁壁新設とする	良いです。 擁壁は別途工事で新設します。
屋根工事	15	A-58・A-59 設計書P-50	管理棟屋根工事において、設計書の屋根の数量が不足しています、おそらく1F底部分が計上されていないと思います、矩計図をご確認ください。108m2程です 追加しますか	追加して下さい。
木製建具工事	16	A-47・A-52	保育室棟4・5歳児 建具伏図において、X9通りにAW405がありますが、A-52図にはありません、WD-409が記載されていますので、WD-409と読み替えてよろしいでしょうか。	良いです。
外構工事	17	G-03 設計書P-229	外構工事の植栽について、設計書に植栽の明細がありますが、樹木の指定はありません特高木はケヤキ、高木はシラカシ、中高木はシマトネリコ、中木はハナミズキ、低木はツツジ、下草はクローバー同等品で宜しいでしょうか。	明細は、別紙3補足図面を参照して下さい。 植栽工事は株式会社DAISHIZENが施工することとする。
外構工事	18	A-08 G-09	配置図において、渡り廊下・管理棟犬走り・保育室棟土間(白モルタル部)の配筋は外構図の車道用コンクリート舗装と同様に溶接金網(φ6-150*150)と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
外構工事	19	G-03	現況敷地の北側駐車場南部に既設の樹木がありますが、建物・工作物に支障が出る部分は別途造成工事で撤去されているものと考えてよろしいでしょうか。	工事に支障が出る場合は協議の上 本工事にて撤去とします。
ガラス工事	20	設計書P-107	ガラス工事において、設計書にWC腰壁上部強化ガラスt5.0 91.5m2と記載がありますが設置する場所が不明です。不要と考えてよろしいでしょうか。	必要です。 別紙4補足図面を参照して下さい。
金属工事	21	設計書P-73	同上金属工事において、設計書にWC壁取合上部見切縁190mと記載がありますが設置する場所が不明です。不要と考えてよろしいでしょうか。	必要です。 別紙4補足図面を参照して下さい。
木工事	22	設計書P-29 A-56-A-59 A-65-A-68	設計書において、管理・ランチルーム棟勾配屋根破風板杉45*45-196m・ラチス柱添木杉75*75-1262m・管理・ランチルーム棟外壁上部破風板杉125*21-45.6mの記載がありますが、図面には該当するところがありません、不要と考えてよろしいでしょうか。	すべて必要です。

工種	No.	図面番号	質疑事項	回答事項
共通仮設	23	設計書P-249	共通仮設の仮囲いについて、成形鋼板H=2000となっておりますが、道路側以外は単管+メッシュシートH=2000に変更してよろしいでしょうか。	成形鋼板H=2000mmとして下さい。
追記事項	24	A-21、A-62		保育室乳児棟、ランチルーム棟の防火上主要な間仕切壁は別紙5補足図面の通りとする。
追記事項	25	A-18		ランチルーム棟・管理棟の天井・梁は、準不燃塗料仕上としサワダケミカル社「ノットバーンCR-1・NS-2」同等仕様とする。別紙6補足図面参照。