仕上特記事項

・床下断熱材　◎は厚25ポリスチレンフォーム+厚0．15ポリエチレンフィルム（重ね250mm以上、地中梁等端部300mm立下げ）	・フリーフロアは万協フロアー「YEPタイプ」同等程度とする。
・接着剤、塗料、断熱材等　使用制限を受ける建材は、JIS、JAS等に定めるF☆☆☆とする。【シックハウス規制対象外】（壁内、天井裏共通）	・外壁に面する部分は、厚50グラスウール充填24Kとする。
・石綿・クロルピリホスを添加した材料を使用しないこと。	・保育室棟の天井裏は、厚100グラスウール24ｋ敷込とする。
・カーテン・ロールスクリーン・タイルカーペット、絨毯（ラグを含む）等は防炎物品とする	・特記なき限り外部デッキ塗装は株式会社ニッコー「木あじ」又は同等品程度とする。
・コンクリート打放しのフカシ寸法は外部25ミリ、内部20ミリとする。	・クロス見切材は、特記なき限りフクビ化学工業「クロスフリー　JF3N」又は同等品程度とする。
・仕上表中　PBは石膏ボード、SPBは強化石膏ボードGB−F＜社＞石膏ボード工業会規格＞を示す。	・保育室に面する壁のビニルクロス下地は、特記なき限り「タイガーFeボード」又は同等程度とする。
・石膏ボードの塗装仕上げは継目処理工法とする（継目を最少とするため3×9版又は4×8版とする）。	・折板屋根のカラーGL鋼板の裏面は、指定色塗装とする。
・壁　ボードを二重貼りする場合、捨て貼りと上貼りのジョイント位置は、縦横共異なる位置とすること。	・ランチルーム棟・管理棟の天井・梁は準不燃塗料仕上げワダケミカル社「ノットバーンCR−1・NS−2」同等とする。
・内部開口枠出隅上部はハット型目地材にてボードに誘発目地を設けること。	
・目透かし貼は目透かし巾3mmとする	
・LGS下地は、特記無き限り65とする。	
・多機能室のLGS壁下地は遮音千鳥工法（グラスウール充填）とする。	
・天井ふところH1500以上部には、LGS下地振れ止め施工のこと。	
・外壁下地のサッシ廻りは防水シートと防水テープで止水処理をする。	
・特記なき限り　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別はA−2種とする。	
・外部廻り、錆の発生の恐れがある部分の釘及びビス等は、全てステンレス製とする。	
・特記なき限り、鉄骨見えがかり部について外部はフッ素樹脂塗装、内部はSOP仕上とする。	
・ステンレスの表面仕上は特記なき限りHL仕上とする。	
・内部床仕上げの異なる床見切・首振は特記なき限り　SUS304HL　FB−4×※※※とする。　※は平面詳細図による。	

防火材料通則的認定

不燃材料認定番号			準不燃材料認定番号			耐火・準耐火・防火構造		
1	石膏ボード　（12．5以上）	NM−8612	1	硬質木片セメント板　（9以上）	QM−9823	1	厚15石膏ボード　両面張り　【45分準耐火構造】	告示1358号
2	不燃石膏積層板　（9．5以上）	NM−8613	2	石膏ボード　（9．5・12．5）	QM−9824	2	厚15石膏ボード　両面張り　【45分準耐火構造】	
3	化粧石膏ボード　（9．5以上）	NM−8613	3	化粧石膏ボード　（9．5）	QM−9826	3	厚12．5石膏ボード張りの上　亜鉛鉄板　【防火構造　屋外側】	告示1359号
4	防水石膏ボード　（12．5以上）	NM−9639	4	防水石膏ボード　（9．5）	QM−9827	4	厚75以上のGW+厚4以上合板　【防火構造　屋内側】	告示1359号
5	無機質強化石膏ボード	NM−8615	5	木毛セメント板	QM−9070	5	厚9．5以上石膏ボード張の上　厚4以上木材【準防火構造　屋外側】	告示1362号
6	ロックウール吸音板	NM−8599				6	厚9．5以上防水処理石膏ボード　【準防火構造　屋内側】	告示1362号
7	エフシーボード	NM−9028	壁装材料認定番号					
8	繊維混入珪酸カルシウム板	NM−8578	1	無機質壁紙　（下地不燃）	NM製品			
9	防水石膏ボード　（12．5）	NM−9308	2	無機質壁紙　（下地準不燃）	QM製品			
10	抗菌メラミン不燃化粧板　（3．0）	NM−9300						
11	化粧ケイカル板　（6）	NM−9144	吹付け材料認定番号					
12	ほうろう鋼板「タカラスタンダード」（1．3）	(個) NM−2678	1	内部用吹付タイル（RC下地）　不燃	NM−8573			
13	硬質セメント板「東レ：グラサルPRO」（5．0）	(個) NM−2241	2	内部用吹付タイル（不燃PBT地）　不燃	NM−8573			
14	硫酸バリウム混入石膏板「蛍光産業：鉛フリーボード」	NM−1074						

外部仕上表

部位	位置	仕上
屋根	全棟	厚0．8カラーGL折板（山高H=91）　厚4不燃ペフ貼（屋内のみ）　タイトフレーム共
外壁	全棟	鉄骨胴縁　厚12．5耐水石膏ボード　透湿防水シート　厚0．5カラーGL　スパンドレル縦張り目地突付
軒天	保育室棟・渡り廊下棟	折板表し、構造表し　鉄部フッ素ウレタン塗装
	管理棟・ランチルーム棟	折板表し、構造表し　木部外部用自然保護塗装
デッキ	根太	鋼製下地　床版：スギ140×38　液体ガラス塗装
	床版	床版：スギ140×38　液体ガラス塗装
	幕板	幕板：スギ89×38　液体ガラス塗装

耐火リスト（その他の建築物）

部位	仕上	認定種類	性能種類	認定番号
勾配屋根	厚0．8カラーGL折板（山高H=91）　厚4不燃ペフ貼（屋内のみ）　タイトフレーム共			
外壁（非耐力壁）	保育室棟　：鉄骨胴縁　厚12．5耐水石膏ボード　透湿防水シート　厚0．5カラーGL　スパンドレル縦張り目地突付	告示	不燃	平16建告第1400号
	管理棟　：木造気胴縁　厚12．5耐水石膏ボード　透湿防水シート　厚0．5カラーGL　スパンドレル縦張り目地突付			
	ランチルーム棟：木造気胴縁　厚12．5耐水石膏ボード　透湿防水シート　厚0．5カラーGL　スパンドレル縦張り目地突付			

内部仕上表

棟名	室名	床高	天井高	床下断熱材	下地	床	巾木	H	下地	壁	防火認定	下地	天井	防火認定	廻縁	形状	室名	備考
管理棟	玄関	FL±0	2688	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚12ラーチ合板　自然塗装 木梁表し　自然塗装				玄関	
(FL±0=+18．62)	廊下	FL±0	2688	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚12ラーチ合板　自然塗装 木梁表し　自然塗装				廊下	
	職員室	FL+200	2488	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚12ラーチ合板　自然塗装 木梁表し　自然塗装				職員室	
	医務コーナー	FL+200	2488	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚12ラーチ合板　自然塗装 木梁表し　自然塗装				医務コーナー	
	給湯コーナー	FL+200	2488	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚12ラーチ合板　自然塗装 木梁表し　自然塗装				給湯コーナー	
	倉庫A・B	FL±0	2200	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚12合板、厚2．0ビニル床シート	ビニル巾木	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	LGS	厚9．5PBの上、ビニルクロス	準不燃2	塩ビ	]型	倉庫A・B	
	シャワー室	FL±0	2200	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚12耐水合板、厚2．0ビニル床シート	ビニル巾木	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	LGS	厚9．5PBの上、ビニルクロス	準不燃2	塩ビ	]型	シャワー室	
	WC1・2	FL±0	2200	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚12耐水合板、厚2．0ビニル床シート	ビニル巾木	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	LGS	厚9．5PBの上、ビニルクロス	準不燃2	塩ビ	]型	WC1・2	
	WC前室	FL±0	2200	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	LGS	厚9．5PBの上、ビニルクロス	準不燃2	塩ビ	]型	WC前室	
	誰でもトイレ	FL±0	2400	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚12耐水合板、厚2．0ビニル床シート	ビニル巾木	60	木	厚12耐水合板+厚6．0ケイカル板　EP−G　V目地突付張り	不燃8	LGS	厚9．5耐水石膏ボードの上 厚6．0ケイカル板　EP−G　V目地突付張り	不燃8	塩ビ	]型	誰でもトイレ	
	面談室	FL±0	2400	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚12合板 厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	LGS	厚9．5PBの上、厚9岩綿吸音板	準不燃2	塩ビ	]型	面談室	
	絵本コーナー	FL-200~±0	2688~2888	◎	フリーF	厚20パーティクルボードの上、厚12合板 厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚12ラーチ合板　自然塗装 木梁表し　自然塗装				絵本コーナー	
	女子更衣室	FL±0	2200~2729		木	厚24構造用合板の上、厚12．5遮音ボード、厚12合板 厚2．0ビニル床シート	ビニル巾木	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚24構造用合板、梁表し　自然塗装				女子更衣室	
	男子更衣室	FL±0	2200~2729		木	厚24構造用合板の上、厚12．5遮音ボード、厚12合板 厚2．0ビニル床シート	ビニル巾木	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚24構造用合板、梁表し　自然塗装				男子更衣室	
	休憩スペース	FL±0~400	2200~2729		木	厚24構造用合板の上、厚12．5遮音ボード 厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品 厚20パーティクルボードの上　厚55タタミ敷き	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚24構造用合板、梁表し　自然塗装				休憩スペース	
	地域開放スペース	FL±0	2200~2729		木	厚24構造用合板の上、厚12．5遮音ボード 厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚24構造用合板、梁表し　自然塗装				地域開放スペース	
	倉庫	FL±0	2200~2729		木	厚24構造用合板の上、厚12．5遮音ボード 厚15天然木化粧複合フローリング　塗装品	木　自然塗装	60	木	厚12構造用合板+12．5PBの上、ビニルクロス	不燃1	木	厚24構造用合板、梁表し　自然塗装				倉庫	

別紙6

特記

株式会社 竹下一級建築士事務所
Takeshita Architects and Associates
一級建築士 第332542号　竹下 昌臣

検印

日付 2020．03．
修正

工事名称 （仮称）横須賀認定こども園建設工事
図面名 仕上表−1

設計番号 1631
縮尺 A1版 ※※※ A3版 ※※※

図面番号 A−18